EKAP GUINEE SARL

Siège social : Conakry C/Matoto – Quartier : Gbessia Cité de l'Air
030 BP : 500
Tel : 622 29 47 82 / 657 29 47 82
Email : ekagagro3000@gmail.com
Site Internet : www.ekapguinee.com
RCCM-GN-TCC.2019.M2.03.247

- l'identification des références techniques ;
- la recherche de documentation ;
- la maintenance préventive et corrective ;
- l'approvisionnement en pièces détachées ;
- la formation des techniciens ;
- la standardisation de l'exploitation ;
- la responsabilité technique des fournisseurs.

Plusieurs machines sont défectueuses, incomplètes ou difficilement réparables dans leur état actuel. Cette situation rend impossible une exploitation fiable de l'usine sans une remise à niveau technique significative.

4. État des équipements industriels

4.1 Machines de décorticage simples

Les équipements installés sont principalement des machines de décorticage simples. Elles ne sont pas intégrées dans une chaîne industrielle complète.

Or, une rizérie moderne ne peut pas se limiter au décorticage. Le décorticage n'est qu'une étape dans un processus global qui doit inclure la réception, le nettoyage, le tri, le séchage, le stockage, l'usinage, le calibrage, le conditionnement et le contrôle qualité.

Dans leur configuration actuelle, les machines présentes ne permettent pas de garantir :

- un rendement de transformation satisfaisant ;
- une qualité régulière du riz produit ;
- une réduction acceptable du taux de brisure ;
- une continuité de production ;
- une exploitation rentable à moyen et long terme.

4.2 Machines défectueuses

Plusieurs équipements sont défectueux ou présentent des signes évidents d'usure, d'incomplétude ou d'inadaptation à une production industrielle continue.

La remise en état de ces machines nécessiterait l'identification précise des fabricants, des modèles et des références techniques. Cependant, du fait de la diversité des origines des équipements, cette identification reste difficile pour une grande partie du parc installé.

4.3 Difficulté d'approvisionnement en pièces détachées

L'absence d'un fournisseur unique ou d'une chaîne homogène pose un problème majeur pour la maintenance.

EKAP GUINEE SARL

Siège social : Conakry C/Matoto – Quartier : Gbessia Cité de l'Air
030 BP : 500
Tel : 622 29 47 82 / 657 29 47 82
Email : ekagagro3000@gmail.com
Site Internet : www.ekapguinee.com
RCCM-GN-TCC.2019.M2.03.247

Pour une grande partie des machines, les pièces détachées sont difficiles à identifier ou à trouver. Cette situation expose l'usine à des arrêts fréquents, à des délais de réparation longs et à une instabilité opérationnelle incompatible avec une exploitation industrielle sérieuse.

5. Absence d'une chaîne intégrée de transformation

Une rizérie fonctionnelle doit être conçue comme un système intégré. Elle doit permettre de traiter le paddy depuis sa réception jusqu'au conditionnement du riz fini.

Or, l'unité de Siguiri ne dispose pas, dans son état actuel, de plusieurs composantes essentielles.

5.1 Absence de silos et de système de stockage structuré

L'usine ne dispose pas d'un dispositif complet de stockage industriel adapté à la réception et à la conservation du paddy.

L'absence de silos et de système d'étuvage et séchage limite fortement la capacité à :

- stocker le paddy dans de bonnes conditions ;
- séparer les lots selon leur qualité ou leur taux d'humidité ;
- éviter les pertes post-récolte ;
- planifier la production ;
- assurer une traçabilité des volumes reçus et transformés.

5.2 Absence de pont bascule

Le site ne dispose pas d'un pont bascule opérationnel permettant de peser les camions à l'entrée et à la sortie.

Cette absence crée un risque important sur :

- la fiabilité des volumes réceptionnés ;
- le contrôle des stocks ;
- la traçabilité des achats ;
- la gestion commerciale ;
- la gestion comptable ;
- la transparence des opérations avec les producteurs, coopératives et partenaires.

5.3 Absence de système de séchage

Le séchage du paddy est une étape critique dans la transformation du riz.

En l'absence d'un système de séchage adapté, l'usine est exposée à plusieurs risques :

- taux d'humidité non maîtrisé ;
- baisse du rendement à l'usinage ;
- augmentation du taux de brisure ;

- développement de moisissures ;
- dégradation de la qualité du riz ;
- pertes économiques importantes.

5.4 Absence de système de nettoyage et de tri du paddy

Avant le décorticage, le paddy doit être nettoyé et trié afin d'éliminer les impuretés, les pierres, la poussière et les grains non conformes.

Une chaîne moderne devrait comprendre notamment :

- un pré-nettoyeur ;
- un épierreur ;
- un séparateur d'impuretés ;
- un trieur de paddy ;
- un système de calibrage.

Ces équipements sont essentiels pour protéger les machines, améliorer le rendement et garantir une qualité constante du riz transformé.

5.5 Absence de système d'étuvage

Compte tenu du potentiel rizicole de la région de Siguiri, l'étuvage peut constituer un élément important pour améliorer la qualité, la conservation et la valeur commerciale du riz local.

L'unité actuelle ne dispose pas d'un système d'étuvage intégré comprenant :

- le trempage ;
- la cuisson vapeur ;
- le séchage post-étuvage ;
- le refroidissement ;
- la transformation finale.

Cette absence limite la capacité de l'usine à produire différentes qualités de riz et à répondre à certains segments du marché.

5.6 Absence de système complet de conditionnement

L'unité ne dispose pas d'un dispositif complet et moderne de conditionnement du riz fini.

Pour être compétitive, une rizérie doit pouvoir assurer :

- le tri final ;
- le calibrage ;
- l'ensachage ;
- la pesée ;
- le contrôle qualité ;

EKAP GUINEE SARL

Siège social : Conakry C/Matoto – Quartier : Gbessia Cité de l'Air
030 BP : 500
Tel : 622 29 47 82 / 657 29 47 82
Email : ekagagro3000@gmail.com
Site Internet : www.ekapguinee.com
RCCM-GN-TCC.2019.M2.03.247

- l'étiquetage ;
- la préparation à la commercialisation.

6. État de l'infrastructure civile

Malgré les limites importantes constatées au niveau des équipements, l'infrastructure civile de la rizérie tient globalement.

Les bâtiments et les ouvrages existants peuvent servir de base pour une remise à niveau industrielle. Le site dispose donc d'un potentiel réel, à condition que les équipements soient remplacés, complétés ou modernisés selon une approche cohérente.

L'état de l'infrastructure civile constitue un point positif important, car il permet d'envisager une relance progressive de l'unité sans repartir entièrement de zéro.

Cependant, une évaluation complémentaire devra être réalisée sur :

- l'état des bâtiments ;
- les installations électriques ;
- les zones de stockage ;
- les accès logistiques ;
- les besoins d'adaptation aux nouveaux équipements.

7. Analyse technique préliminaire

À ce stade, EKAP Guinee considère que le principal problème de la rizérie de Siguiri ne réside pas dans l'infrastructure civile, mais dans la qualité, la cohérence et la fonctionnalité des équipements industriels installés.

L'unité ne répond pas actuellement aux standards minimaux d'une rizérie moderne. Elle ressemble davantage à un assemblage de machines isolées qu'à une chaîne intégrée de transformation du riz.

Cette configuration présente plusieurs risques :

- faible rendement de transformation ;
- taux élevé de brisure ;
- qualité irrégulière du riz produit ;
- pannes fréquentes ;
- coûts élevés de maintenance ;
- difficulté d'approvisionnement en pièces ;
- impossibilité de garantir une production continue ;
- faible capacité à honorer des engagements commerciaux importants ;
- risque de non-rentabilité de l'exploitation.

EKAP GUINEE SARL

Siège social : Conakry C/Matoto – Quartier : Gbessia Cité de l'Air
030 BP : 500
Tel : 622 29 47 82 / 657 29 47 82
Email : ekagagro3000@gmail.com
Site Internet : www.ekapguinee.com
RCCM-GN-TCC.2019.M2.03.247

Dans ces conditions, une simple réparation ponctuelle des machines existantes ne serait pas suffisante pour garantir une exploitation durable. La relance de la rizérie doit être abordée comme un projet structuré de remise à niveau industrielle.

8. Position d'EKAP Agro Industrie

EKAP Guinee rappelle que le contrat de bail PPP relatif à la rizérie de Siguiri a déjà été signé avec l'État guinéen pour une durée de vingt ans.

À ce titre, EKAP entend assumer pleinement ses responsabilités dans la relance et la remise à niveau de l'unité.

L'objectif du présent rapport n'est donc pas de solliciter une prise en charge financière de la réhabilitation par l'État, mais de porter officiellement à la connaissance du Service de Conditionnement l'état technique réel de l'usine au moment de sa prise en charge et sollicite une autorisation officielle pour pouvoir remplacer les équipements industriels actuellement présent et surtout souhaite avoir un échange qui va aboutir à un avenant de contrat qui tiendra compte de la période de remise en niveau avant la rentrée officielle en production de l'usine.

9. Conclusion

La rizérie de Siguiri représente un actif important pour le développement de la chaîne de valeur riz en Guinée. Son emplacement, son potentiel régional et son infrastructure civile constituent une base intéressante pour la relance d'une unité de transformation locale.

Toutefois, les constats préliminaires effectués par EKAP Guinee montrent que l'usine n'est pas actuellement en état d'exploitation industrielle fiable. Les machines installées sont principalement de simples équipements de décorticage, plusieurs sont défectueuses, et l'ensemble ne constitue pas une chaîne intégrée de transformation du riz.

Les équipements proviennent de plusieurs origines différentes, ce qui rend difficile l'identification des références techniques, la maintenance et l'approvisionnement en pièces détachées. Par ailleurs, l'unité ne dispose pas de plusieurs composantes essentielles d'une rizérie moderne, notamment les silos, le pont bascule, le système de séchage, le système de tri du paddy, l'étuvage et le dispositif complet de conditionnement.

EKAP Guinee tient donc à informer officiellement le Service de Conditionnement de l'état réel de l'unité au moment de sa prise en charge. Conformément au contrat de bail PPP signé avec l'État guinéen pour une durée de vingt-cinq ans, EKAP assumera la remise à niveau progressive de la rizérie afin d'en faire une unité opérationnelle, moderne et capable de contribuer durablement à la transformation du riz local.

EKAP reste disponible pour une visite technique conjointe avec les services compétents du Ministère et pour toute coordination nécessaire dans le cadre du suivi institutionnel de ce projet.

EKAP GUINEE SARL

Siège social : Conakry C/Matoto – Quartier : Gbessia Cité de l'Air
030 BP : 500
Tel : 622 29 47 82 / 657 29 47 82
Email : ekagagro3000@gmail.com
Site Internet : www.ekapguinee.com
RCCM-GN-TCC.2019.M2.03.247

Annexe photographique

Photos prises lors de la visite technique sur le site de la rizérie de Siguiri.



Vue extérieure — cour et bâtiments de la rizérie de Siguiri



Équipements de décorticage — vue d'ensemble de la ligne